

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	A.01	ΟΙΚ Α\20.02	ΟΙΚ 2112	m3	3.240,00	4,90	15.876,00	
2	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m για τις γενικές εκσκαφές	A.02	ΟΙΚ Α\20.06.01	ΟΙΚ 2132	m3	400,00	0,45	180,00	
3	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	A.03	ΟΙΚ Α\20.10	ΟΙΚ 2162	m3	240,00	4,50	1.080,00	
4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	A.04	ΟΙΚ Α\20.30	ΟΙΚ 2171	m3	3.000,00	0,90	2.700,00	
5	Γραμμικά στραγγιστήρια από τσιμεντοσωλήνες Φ200 με περίβλημα γεωυφάσματος	A.05	ΟΙΚ Α\21.02	ΟΔΟΝ 2861	m	45,00	16,80	756,00	
6	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	A.06	ΟΙΚ Α\23.03	ΟΙΚ 2303	m2	200,00	5,60	1.120,00	
7	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	A.07	ΟΙΚ Α\23.05	ΟΙΚ 2304	m2	200,00	5,60	1.120,00	
8	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	A.08	ΟΙΚ Ν\Α20.42.79.01	ΟΙΚ 2180	m3.km	90.000,00	0,21	18.900,00	
Σύνολο ομάδας Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								41.732,00	
2. ΟΜΑΔΑ Β : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ-ΓΑΡΜΠΙΟΔΕΜΑΤΑ-ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ-ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ									
9	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	B.01	ΟΙΚ Α\32.01.07	ΟΙΚ 3216	m3	365,00	112,00	40.880,00	
10	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	B.02	ΟΙΚ Α\32.05.04	ΟΙΚ 3214	m3	10,00	106,00	1.060,00	
11	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	B.03	ΟΙΚ Α\38.01	ΟΙΚ 3801	m2	480,00	13,50	6.480,00	
12	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	B.04	ΟΙΚ Α\38.02	ΟΙΚ 3811	m2	60,00	22,50	1.350,00	
13	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	B.05	ΟΙΚ Α\38.03	ΟΙΚ 3816	m2	636,00	15,70	9.985,20	
14	Προσαύξηση τιμής ξυλότυπων λόγω ύψους	B.06	ΟΙΚ Α\38.06	ΟΙΚ 3824	m2	360,00	7,80	2.808,00	
15	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	B.07	ΟΙΚ Α\38.13	ΟΙΚ 3841	m2	60,00	20,25	1.215,00	
16	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	B.08	ΟΙΚ Α\38.20.02	ΟΙΚ 3873	kg	55.469,70	1,07	59.352,58	
17	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	B.09	ΟΙΚ Α\38.45	ΟΙΚ 3873	m2	1.800,00	2,20	3.960,00	
Σύνολο ομάδας Β : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ-ΓΑΡΜΠΙΟΔΕΜΑΤΑ-ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ-ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ								127.090,78	

3. ΟΜΑΔΑ Γ : ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ								
18	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	Γ.01	ΟΙΚ Α\46.01.02	ΟΙΚ 4622.1	m2	160,00	19,50	3.120,00
19	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	Γ.02	ΟΙΚ Α\46.01.03	ΟΙΚ 4623.1	m2	140,00	33,50	4.690,00
20	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	Γ.03	ΟΙΚ Α\49.01.01	ΟΙΚ 3213	m	52,00	16,80	873,60
21	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	Γ.04	ΟΙΚ Α\49.01.02	ΟΙΚ 3213	m	35,00	19,70	689,50
22	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	Γ.05	ΟΙΚ Α\71.31	ΟΙΚ 7131	m2	1.000,00	11,20	11.200,00
23	Επιχρίσματα τραβηχτά προερχώνων μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου	Γ.06	ΟΙΚ Α\71.81	ΟΙΚ 7181	μμ	80,00	11,20	896,00
Σύνολο ομάδας Γ : ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ								21.469,10
5. ΟΜΑΔΑ Δ : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								
24	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	Δ.01	ΟΙΚ Α\73.11	ΟΙΚ 7311	m2	350,00	22,50	7.875,00
25	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυσωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), 20x10 cm, με χρήση κονιαμάτων	Δ.02	ΟΙΚ Α\73.31.01	ΟΙΚ 7331	m2	125,00	50,50	6.312,50
26	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	Δ.03	ΟΙΚ Α\73.33.02	ΟΙΚ 7331	m2	200,00	33,50	6.700,00
27	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	Δ.04	ΟΙΚ Α\73.35	ΟΙΚ 7326.1	μμ	130,00	4,50	585,00
28	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με σιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm	Δ.05	ΟΙΚ Α\73.36.01	ΟΙΚ 7335	m2	400,00	18,00	7.200,00
29	Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων	Δ.06	ΟΙΚ Α\73.76	ΟΙΚ 7396	μμ	51,00	5,60	285,60
30	Γλυφές μεμονωμένες (εργαλείου) επί μαρμάρων, διατομής μέχρι 30 x 30 mm	Δ.07	ΟΙΚ Α\74.20.02	ΟΙΚ 7420	μμ	51,00	11,20	571,20
31	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	Δ.08	ΟΙΚ Α\74.30.09	ΟΙΚ 7441	m2	200,00	96,00	19.200,00
32	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	Δ.09	ΟΙΚ Α\75.01.04	ΟΙΚ 7508	m2	5,00	106,00	530,00
33	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2	Δ.10	ΟΙΚ Α\75.11.02	ΟΙΚ 7513	μμ	45,00	10,10	454,50
34	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	Δ.11	ΟΙΚ Α\75.21.04	ΟΙΚ 7526	m2	24,00	73,00	1.752,00
35	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	Δ.12	ΟΙΚ Α\75.31.04	ΟΙΚ 7534	m2	2,00	95,00	190,00
36	Ολόσωμες μαρμαρίνες βαθμίδες απλής διατομής, χρήσιμου μήκους 1,01 έως 1,40 m	Δ.13	ΟΙΚ Α\75.51.02	ΟΙΚ 7552	μμ	51,00	78,50	4.003,50
37	Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm	Δ.14	ΟΙΚ Α\75.58.02	ΟΙΚ 7559	τεμ	50,00	18,00	900,00
Σύνολο ομάδας Δ : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								56.559,30

	6. ΟΜΑΔΑ Ε : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ							
38	Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δομική με ελαστικό παρέμβυσμα	E.01	OIK AI54.50	OIK 5446.1	m2	28,00	129,00	3.612,00
39	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	E.02	OIK AI56.23	OIK 5613.1	m2	30,00	225,00	6.750,00
40	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	E.03	OIK AI56.24	OIK 5613.1	m2	30,00	180,00	5.400,00
41	Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων	E.04	OIK AI61.13	OIK 6116	m	150,00	2,60	390,00
42	Κατασκευή σιδηρών εσχαρών φωταγωγών υπογείων (cour anglaises)	E.05	OIK AI61.23	OIK 6123	kg	260,00	3,40	884,00
43	Προπέτασμα ασφαλείας ηλεκτροκίνητο	E.06	OIK AI62.45	OIK 6226	m2	35,00	255,00	8.925,00
44	Σιδηρά κικλιδίσματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	E.07	OIK AI64.01.02	OIK 6402	kg	300,00	5,30	1.590,00
45	Κικλιδίσματα από ανοξείδωτο χάλυβα	E.08	OIK AI64.17	OIK 6418	kg	450,00	9,00	4.050,00
46	Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm	E.09	OIK AI64.29	OIK 6428	m	100,00	20,00	2.000,00
47	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m2	E.10	OIK AI65.01.02	OIK 6501	m2	36,00	200,00	7.200,00
48	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	E.11	OIK AI65.05	OIK 6502	m2	18,00	175,00	3.150,00
49	Υαλόθυρες αλουμινίου μονόφυλλες ή δίφυλλες, συρόμενες	E.12	OIK AI65.11	OIK 6511	m2	2,50	155,00	387,50
50	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	E.13	OIK AI65.17.01	OIK 6519	m2	36,00	200,00	7.200,00
51	Μεταλλική Γέφυρα	E.14			τεμ	1	22.000	22.000,00
	Σύνολο ομάδας Ε : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ							
								73.538,50

7. ΟΜΑΔΑ Ζ : ΛΟΙΠΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ									
52	Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm	Z.01	ΟΙΚ Α\76.25	ΟΙΚ 7609.2	m2	78,22	168,00	13.140,96	
53	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	Z.02	ΟΙΚ Α\76.27.01	ΟΙΚ 7609.2	m2	42,00	50,00	2.100,00	
54	Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου Securit, δίφυλλες από κρύσταλλο πάχους 10,0 mm	Z.03	ΟΙΚ Α\76.35.04	ΟΙΚ 7627.2	m2	22,00	250,00	5.500,00	
55	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	Z.04	ΟΙΚ Α\77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	m2	800,00	9,00	7.200,00	
56	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού ή διαλύτου	Z.05	ΟΙΚ Α\77.80.03	ΟΙΚ 7785.1	m2	140,00	9,50	1.330,00	
57	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF	Z.06	ΟΙΚ Α\77.83	ΟΙΚ 7788	m2	510,00	9,00	4.590,00	
58	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	Z.07	ΟΙΚ Α\78.30.01	ΟΙΚ 7809	m2	260,00	25,90	6.734,00	
59	Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες, μεμβράνη PVC - Ρ με ενίσχυση από συνθετικές ίνες	Z.08	ΟΙΚ Α\79.12.02	ΟΙΚ 7912	m2	255,00	16,90	4.309,42	
60	Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 155 gr/m2	Z.09	ΟΙΚ Α\79.15.02	ΟΙΚ 7914	m2	740,00	2,70	1.998,00	
61	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm	Z.10	ΟΙΚ Α\79.45	ΟΙΚ 7934	m2	200,00	14,00	2.800,00	
62	Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	Z.11	ΟΙΚ Α\79.48	ΟΙΚ 7934	m2	200,00	12,30	2.460,00	
63	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)	Z.12	ΟΙΚ Α\79.81	ΟΙΚ 7744	m2	200,00	39,40	7.880,00	
Σύνολο ομάδας Ζ: ΛΟΙΠΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ									60.042,38

	8. ΟΜΑΔΑ Η : Η/Μ								
64	Η/Μ Εργασίες				τεμ	1	95.000,00	95.000,00	
	64.1 Κλιματισμός - Αερισμός				τεμ	1	35.000,00		
	64.2 Ύδρευση				τεμ	1	10.000,00		
	64.3 Αποχέτευση				τεμ	1	5.000,00		
	64.4 Ηλεκτρικά ισχυρά				τεμ	1	15.000,00		
	64.5 Ηλεκτρικά ασθενή				τεμ	1	15.000,00		
	- Κεντρικός Έλεγχος (BMS)								
	- Τηλέφωνα-Δεδομένα								
	- Μεγαφωνική								
	- Πυρανίχνευση								
	64.6 Πυροπροστασία				τεμ	1	10.000,00		
	64.7 Αντικεραυνική προστασία				τεμ	1	5.000,00		
	Σύνολο ομάδας Η: Η/Μ								95.000,00
	Σύνολο Ομάδων:								475.432,05
	Γενικά έξοδα και όφελος Εργολάβου							(18,00%)	85.577,77
	Αθροισμα μετά ΓΕ & ΟΕ:								561.009,82
	Απρόβλεπτες Εργασίες :							(15,00%)	84.151,47
	Αθροισμα μετά Απρόβλεπτες εργασίες:								645.161,29
	Πρόβλεψη αναθεώρησης								0,00
	Σύνολο Προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α.:								645.161,29
	Φ.Π.Α.:							(24,00%)	154.838,71
	Σύνολο Προϋπολογισμού μετά Φ.Π.Α.:								800.000,00

ΙΩΑΝΝΙΝΑ :/...../ 2023

Ο Συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Γεώργιος Γιαννόπουλος
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε

Γεώργιος Παπαδιώτης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.